

質問回答書

令和 6年 8月 28日

履行名称 令和6年度 配水管布設替工事 (明F-16-2)

No.	図面番号	仕様書等(頁)	質問内容	回答
1		設計書 16 ページ	薬液注入工(補助工法): 1 式の内訳数量を教えてください。	薬液注入工 二重管スレーナ工法 複相方式2セット 19本 薬液注入工 二重管スレーナ工法 複相方式2セット 3本 薬液注入工 二重管スレーナ工法 複相方式2セット 25本 薬液注入工 二重管スレーナ工法 複相方式2セット 5本 薬液注入工(注入設備据付・解体) 二重管スレーナ工法 2セット 1現場
2		設計書 18 ページ	推進工(パイプHDD工法) 一土質(D):1 式の内訳数量を教えてください。	機械据付・撤去工 1回 先導管推進工(パイロット削孔) 39.3m 引込器具取付・取外工 1回 PE管引込工 φ75 35.3m 機械・器具損料 2日 ロケータセット損料 1日 消耗品損料 39.3m 引込器具損料 35.3m
3		設計書 18 ページ	泥水処分工:1 式の内訳数量を教えてください。	吸引車使用料 中型バキューム車 1台 汚泥処理費 2m ³
4		設計書 18 ページ	バット融着工:1 式の内訳数量を教えてください。	接続工 バット融着工φ75 7箇所 埋設管接続機械損料 1式
5		設計書 47 ページ	推進機械運搬費:1 式の内訳数量を教えてください。	1式計上のみ